

STEINMATRATZEN - HERBORN

Sicherung eines Hochwasserschutzdeiches bei Herborn mit Hilfe von Steinmatratzen (Ausführung August 2007).



Anlieferung der Steinmatratzen.



Verlegung mit Hilfe einer Traverse.



Die Elemente haben eine Größe von 2 m x 2 m und werden mit C-Ringen stabil miteinander verbunden.



Nach der Verlegung werden die Steinmatratzen übererdet und angesät.